

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Revitalizácia areálu základnej školy a rekonštrukcia prístupových chodníkov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Revitalizácia areálu základnej školy a rekonštruk Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	02.10.2018			
Odberateľ: Obec Bystré		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Revitalizácia areálu základnej školy a rekonštrukcia prístupových chodníkov

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.10.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				228,9200	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				1,2600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				65,9800	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				296,1600	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,1400	0,0000
Práce PSV				0,1400	0,0000
Celkom v EUR				296,3000	0,0000

Rozpočet Revitalizácia areálu základnej školy a rekonštrukcia prístupových chodníkov / Vlastný

Odberateľ: Obec Bystré			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 02.10.2018					
Stavba Revitalizácia areálu základnej školy a rekonštrukcia prístupových chodníkov								
Objekt Vlastný								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	127,770				
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	76,662				
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,000				
1/A 1	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	3,000				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,362				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,817				
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	60,000				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,000				
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,000				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	70,200				
1/A 2	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	121,307				
1/A 2	162503103	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	121,307				

Rozpočet Revitalizácia areálu základnej školy a rekonštrukcia prístupových chodníkov / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	23,800				
221	113154140	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	17,400				
221	113209786	Vybúranie odvodňovacích žľabov	m	11,800				
221/B 1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	153,750				
221/B 1	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	406,200				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 409,970				
221	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	286,800				
221/A 1	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	12,900			3,237	
221/A 1	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	273,900			79,869	
221/A 1	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	286,800			139,310	
221/A 1	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 123,170			0,797	
221/A 1	597962125	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	7,000			2,173	
221/A 1	597962126	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	10,000			3,529	
S/S70	5923001161	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	1,000			0,000	
S/S70	5923001725	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	ks	10,000			0,000	
S/S70	5923001797	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 1-5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	ks	6,000			0,000	
S/S70	5923001852	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 1-5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	ks	10,000			0,001	

Rozpočet Revitalizácia areálu základnej školy a rekonštrukcia prístupových chodníkov / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S70	5923002351	BG-SV Spojovací materiál pre mriežkový rošt	ks	7,000				
S/S70	5923002425	Spojovací materiál k mriežkovému roštu NW 200	ks	10,000				
S/S70	5923002908	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN	ks	14,000			0,000	
		SPEVNENÉ PLOCHY					228,920	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY						
221/C 1	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000			1,260	
		POTRUBNÉ ROZVODY					1,260	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
221	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	452,200				
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	16,302			35,882	
221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	26,400			0,001	
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	86,142				
221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	86,142				
221/B 1	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	86,142				
221/C 1	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 195,370				
R	100100100	Spracovanie PD skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000				
S/S70	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	231,584			10,421	
S/S70	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	242,937			19,678	
		OSTATNÉ PRÁCE					65,980	0,000
		PRESUNY HMÔT						

Rozpočet Revitalizácia areálu základnej školy a rekonštrukcia prístupových chodníkov / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	575,257				
221/A 1	998225191	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	575,257				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					296,160	0,000
		Práce PSV						
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764/A 6	764751171	Zachytávač nečistôt Lindab Rainline Elite alebo ekvivalent	ks	8,000			0,003	
S/S20	2860007480	Lapač nečistôt pre PVC vpuste PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	8,000			0,138	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,140	0,000
		Práce PSV					0,140	0,000
		Celkom v EUR					296,300	0,000