

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01.1 Cyklochodník asf.						
SO 01.2 Cyklochodník dlažba						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa Miesto:							
Ks:							
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 26.10.2018							
Odberateľ: Obec Bystré			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Projektant:			IČO:				
			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa Miesto:				
Objekt SO 01.1 Cyklochodník asf.				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	26.10.2018
Odberateľ: Obec Bystré		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa

Objekt SO 01.1 Cyklochodník asf.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 26.10.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,4900	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,5400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				7,8700	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				8,9000	0,0000
Celkom v EUR				8,9000	0,0000

Rozpočet Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa / SO 01.1 Cyklochodník asf.

Odberateľ: Obec Bystré			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 26.10.2018					
Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa								
Objekt SO 01.1 Cyklochodník asf.								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	254,608				
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	61,106				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,750				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,750				
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	61,106				
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,547				
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	45,829				
1/A 1	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 %	m3	54,559				
1/A 1	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	90,931				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,547				
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	90,931				
1/A 1	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	90,931				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000

Rozpočet Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa / SO 01.1 Cyklochodník asf.

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZÁKLADY						
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 - pre stĺpik dopravnej značky	m3	0,225			0,493	
		ZÁKLADY					0,490	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu	m2	884,960			0,540	
R/RE	564721110	Vyrovnanie existujúceho podkladu kamenivom drveným fr. 0-16	m2	438,730				
R/RE	577144270	Asfaltový betón ACo 11 tr. III, po zhutnení hr. 50 mm	m2	884,960				
R/RE	581110311	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny CB III, hr. 45 mm	m2	438,730				
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,540	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000			0,454	
221/A 1	917762111	Osadenie obrubníka betónového lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	15,000			2,460	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,250			4,952	
221/B 1	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	15,000			0,002	
R/RE	404410088900	Príkazová značka C12 (Cestička pre vyznačených užívateľov) cyklisti + chodci	ks	1,000				
R/RE	404410089800	Príkazová značka C15 (Najnižšia dovolená rýchlosť), 20 km/h	ks	1,000				
R/RE	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	ks	1,000				
R/RE	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm so skosením	ks	15,000				
R/RE	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					7,870	0,000

Rozpočet Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa / SO 01.1 Cyklochodník asf.

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT						
R/RE	998225100	Presun hmôt	t	204,587				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					8,900	0,000
		Celkom v EUR					8,900	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa Miesto:									
Objekt SO 01.2 Cyklochodník dlažba									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	26.10.2018						
Odberateľ: Obec Bystré		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady			
1	HSV				6	Ostatné náklady			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť			
3	MONT				8	HZS			
4					9				
5	Spolu				10	Spolu			
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu v EUR			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa

Objekt SO 01.2 Cyklochodník dlažba

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 26.10.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,9900	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				662,2800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				248,6200	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				911,9000	0,0000
Celkom v EUR				911,9000	0,0000

Rozpočet Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa / SO 01.2 Cyklochodník dlažba

Odberateľ: Obec Bystré			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 26.10.2018					
Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa								
Objekt SO 01.2 Cyklochodník dlažba								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	175,250				
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	245,350				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	121,500				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	60,750				
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	245,350				
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	192,775				
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 349,425				
1/A 1	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 %	m3	52,575				
1/A 1	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	350,500				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	192,775				
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	350,500				
1/A 1	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	350,500				
R/RE	171101107	Zhutnená zemná pláň na E def.2=15 MPa	m2	586,000				

Rozpočet Bystre - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa / SO 01.2 Cyklochodník dlažba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 - pre stĺpik dopravnej značky	m3	0,450			0,987	
		ZÁKLADY					0,990	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	586,000			94,885	
221/A 1	564751113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 170 mm	m2	115,000			37,888	
221/A 1	564752112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn.hr. 160 mm	m2	501,000			196,302	
221/A 1	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn.hr. 250 mm	m2	85,000			51,088	
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	501,000			140,250	
221/A 1	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	115,000			38,463	
221/A 1	564861115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	85,000			37,697	
221/A 1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu	m2	115,000			0,070	
221/A 1	596911112	Kladienie zámkovej dlažby hr. 6 cm	m2	501,000			56,112	
221/A 1	596911212	Kladienie zámkovej dlažby hr. 8 cm	m2	85,000			9,520	
R/RE	564750013	Podklad z Geotextílie 500g/m2	m2	586,000				
R/RE	577144270	Asfaltový betón ACo 11 tr. III, po zhutnení hr. 50 mm	m2	115,000				
R/RE	577164433	Asfaltový betón vrstva ložná ACc 22 tr. III, po zhutnení hr. 70 mm	m2	115,000				
R/RE	59246001671	Dlažba betónová zámková hr. 60 mm	m2	506,010				

Rozpočet Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa / SO 01.2 Cyklochodník dlažba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	592460017000	Dlažba betónová zámková hr. 80 mm	m2	85,850				
R/RE	693110000400	Geotextília 500g/m2	m2	586,000				
		SPEVNENÉ PLOCHY					662,280	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY						
271/A 1	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000			0,013	
R/RE	552410002100	Poklop liatinový DN 600	ks	3,000				
R/RE	894411100	Úprava výšky (zníženie) exist. beton. kanal. šachty DN 1000 do nivelety chodníka	ks	3,000				
		POTRUBNÉ ROZVODY					0,010	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000			0,454	
221/A 1	917762111	Osadenie obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	502,000			82,343	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	75,300			165,742	
221/B 1	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	502,000			0,080	
R/RE	404410088000	Príkazová značka C9 (Cestička pre chodcov)	ks	1,000				
R/RE	404410088900	Príkazová značka C12 (Cestička pre vyznačených užívateľov) cyklisti + chodci	ks	1,000				
R/RE	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	ks	2,000				
R/RE	592170002101	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	250,000				
R/RE	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm so skosením	ks	192,000				
R/RE	592170002212	Obrubník cestný so skosením prechodový 200x260/150-1000 pravý	ks	8,000				

Rozpočet Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa / SO 01.2 Cyklochodník dlažba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	592170002213	Obrubník cestný so skosením prechodový 200x260/150-1000 ľavý	ks	8,000				
R/RE	592170002400	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150	ks	44,000				
R/RE	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					248,620	0,000
		PRESUNY HMÔT						
R/RE	998225100	Presun hmôt	t	958,632				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					911,900	0,000
		Celkom v EUR					911,900	0,000