

ZMLUVA O DIELO č. 1/2015

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Bystré

Sídlo: **Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**

Zastúpený: **Mgr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických: **Mgr. Ľubomír Hreha**

IČO: **00332275**

DIČ: **2020640886**

Bankové spojenie: **VÚB a.s.**

Číslo účtu: **3440600353/0200**

IBAN: **SK 470200000003440600353**

Telefón: **+421 574452144**

Fax: **+421 574452144**

E – mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**

www. bystre.ocu.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **ASTHERM s.r.o.**

Sídlo: **Močarianska 1, 071 01, Michalovce**

Štatutárny zástupca: **Arkadiusz Kapera**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: **Arkadiusz Kapera**

vo veciach technických: **Arkadiusz Kapera**

Bankové spojenie: **UCREDIT BANK a.s., IBAN: SK 4211110000001510902009**

IČO: **36605352**

DIČ: **2022152022**

IČO DPH: **SK 2022152022**

Telefón: **0918 088 375**

Fax: **057ú 4486165**

E – mail: **astherm@centrum.sk**

Zapísaný: **OS Košice I Sro 17915/V**


Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – výzva na predkladanie ponúk – podlimitná zákazka.

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „**Rekonštrukcia predškolského zariadenia – Materská škola Bystré 172**“ zhotoviteľom pre objednávateľa.



- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
 - c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
 - 3.3.2. Projekt skutočného vyhotovenia stavby v dvoch vyhotoveniach
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas plnenia


4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi**

Termín ukončenia: **do 25 dní odo dňa začatia.**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.

V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac



ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, Obec Bystré, ulica Školská, číslo 172/1.**

Čl. 5


Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 84 791,57 eur |
| DPH 20 % | 16 958,31 eur |
| Celková cena diela | 101 749,88 eur |
- Slovom: stojedentisíc sedemstoštyridsať deväť eur
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na realizačný projekt a archeologický výskum, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 20 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 20 % hodnoty diela musí byť prestavané.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť




v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávatelom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady


- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.



- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcu a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 - 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť v primeranej lehote, ktorú mu objednávajúci poskytol.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíše zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,




Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príchod a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zoznam poddodávateľ je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového poddodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného poddodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred písomne informovať objednávateľa o nástupe poddodávateľa na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že poddodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Čl. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal.

vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

9.4 V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň.

Čl. 10


Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11


Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.3.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- 11.3.1.1 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby,
- 11.3.1.2 Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,




- 11.3.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- 11.3.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- 11.3.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- 11.3.1.6 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 11.3.1.1. až 11.3.1.4. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.4 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.5 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
č. 3 – Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy.
č. 4 Zoznam poddodávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy a čestné vyhlásenie, že každý poddodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Vo Michalovciach dňa 3. 9. 2015



zhotoviteľ
Arkadiusz Kapera
konateľ

V Bystrom, dňa 04. 09. 2015



objednávatel'
Mgr. Ľubomír Hreha
starosta

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia predškolského zariadenia - Materská škola Bystré 172	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Bystré, Školská tl. 172/1
		IČO	
Objednávateľ	Obec Bystré		
Projektant			
Zhotoviteľ	ASTHERM s.r.o. Michalovce		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		18.3.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 9 834,00	8 Práce nadčas	13 Zariad. staveniska 0,00
2 Montáž 49 881,45	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 11 822,25	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 12 809,21	11	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 115,86		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 328,80		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 84 791,57	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 84 791,57
Objednávateľ		24 DP 20,00 % z 89 682,63 16 958,31
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 101 749,88
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia - Materská škola Bystré 172

Objednávateľ: Obec Bystré


Zhotoviteľ: ASTHERM s.r.o Michalovce

Miesto: Bystré, Školská tl. 172/1

Spracoval:

Dátum: 18.3.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1093,1	Rekonštrukcia predškolského zariadenia - Materská škola Bystré	84 791,57	16 958,31	101 749,88	0,00	84 791,57	0,00	0,00	0,00
1	SO 01 - Materská škola	74 291,57	14 858,31	89 149,88	0,00	74 291,57	0,00	0,00	0,00
1	01.1 - ASR	72 133,46	14 426,69	86 560,15	0,00	72 133,46	0,00	0,00	0,00
2	01.2 - ZTI	1 763,45	352,69	2 116,14	0,00	1 763,45	0,00	0,00	0,00
3	01.3 - Elektroinštalácia	394,66	78,93	473,59	0,00	394,66	0,00	0,00	0,00
2	SO 02 - Detské ihrisko	10 500,00	2 100,00	12 600,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		84791,57	16958,31	101 749,88	0,00	84 791,57	0,00	0,00	0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia predškolského zariadenia - Materská škola Bystré	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Materská škola	EČO	
Názov časti	01.1 - ASR	Miesto	Bystré, Školská tl. 172/1
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Bystré		
Projektant			
Zhotoviteľ	STELL s.r.o Vranov n.T.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			18.03.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 49 184,04	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 11 062,26	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 11 837,17	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 50,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 72 133,46	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

04.04.2015

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

03.09.2015

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	72 133,46
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 72 133,46 DPH	14 426,69
26 Cena s DPH (r. 23-25)	86 560,15

E Prípochty a odpočty


27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia - Materská škola Bystré
Objekt: SO 01 - Materská škola
Časť: 01.1 - ASR
JKSO:

Objednávateľ: Obec Bystré
Zhotoviteľ: STELL s.r.o Vranov n.T.
Dátum: 18.3.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	49 184,039
1	Zemné práce	78,720
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	320,375
4	Vodorovné konštrukcie	13,474
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	38 691,906
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 315,586
99	Presun hmôt HSV	763,978
PSV	Práce a dodávky PSV	22 899,425
713	Izolácie tepelné	2 789,212
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	323,013
764	Konštrukcie klampiarske	1 286,644
766	Konštrukcie stolárske	755,205
767	Konštrukcie doplnkové kovové	198,551
771	Podlahy z dlaždíc	2 094,487
775	Podlahy vlysové a parketové	9 438,442
776	Podlahy povlakové	67,828
781	Dokončovacie práce a obklady	1 175,151
783	Dokončovacie práce - nátery	1 056,276
784	Dokončovacie práce - maľby	3 714,616
M	Práce a dodávky M	50,000
21-M	Elektromontáže	50,000
	<u>Celkom</u>	<u>72 133,464</u>



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia - Materská škola Bystré
 Objekt: SO 01 - Materská škola
 Časť: 01.1 - ASR
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Bystré
 Zhotoviteľ: STELL s.r.o Vranov n.T.
 Dátum: 18.3.2015


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					49 184,039	
D		1		Zemné práce				78,720	
1	K	PK	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hromine 1 až 4	m3	1,000	62,557	62,557	20,0
2	K	PK	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	0,500	6,160	3,080	20,0
3	K	PK	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	0,500	5,684	2,842	20,0
4	K	PK	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezuhutnených	m3	0,500	0,937	0,469	20,0
5	K	PK	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,500	19,543	9,772	20,0
6	K	PK	310237251	Zvislé a kompletne konštrukcie	ks	1,000	21,551	21,551	20,0
7	K	PK	310238411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm	m3	1,023	150,000	153,450	20,0
8	K	PK	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	15,200	15,200	20,0
9	K	PK	342272102	Priečky z tvármic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	6,780	18,150	123,057	20,0
10	K	PK	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	2,700	2,636	7,117	20,0
11	K	PK	451572111	Vodorovné konštrukcie				13,474	
				Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3	0,500	26,948	13,474	20,0
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				38 691,906	
12	K	PK	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	408,060	4,780	1 950,527	20,0
13	K	PK	611464011	Štierka stropov vyrovnávacia HASIT, strojne miešaná, ručne nanášaná zn. 605 hr.3 mm	m2	408,060	5,050	2 060,703	20,0
14	K	PK	611481117	Potiahnutie stropov vnútorných, sklotextilnou mriežkou	m2	80,770	7,200	581,544	20,0
15	K	PK	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	2,000	7,948	15,896	20,0
16	K	PK	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	739,822	1,785	1 320,582	20,0
17	K	PK	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	199,451	6,400	1 276,486	20,0
18	K	PK	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	7,568	15,884	120,210	20,0
19	K	PK	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	11,810	11,711	138,307	20,0
20	K	PK	612463123	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova akrylátová rozlietaná hrubozrnná	m2	3,120	13,420	41,870	20,0
21	K	PK	612467011	Štierka vnútorných stien vyrovnávacia HASIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	943,463	4,500	4 245,584	20,0

22	K	PK	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva, hladká	m2	50,070	6,700	335,469	20,0
23	K	PK	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva druhú, štuková	m2	8,395	10,555	88,609	20,0
24	K	PK	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	2,595	8,611	22,346	20,0
25	K	PK	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	55,540	11,467	636,877	20,0
26	K	PK	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	323,548	11,000	3 559,028	20,0
27	K	PK	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	55,540	17,900	994,166	20,0
28	K	PK	625251338	Kontaktný zatepovací systém hr. 140 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	286,288	36,000	10 306,368	20,0
29	K	PK	625251372	Kontaktný zatepovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	37,260	27,120	1 010,491	20,0
30	K	PK	625251386	Kontaktný zatepovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	53,080	29,000	1 539,320	20,0
31	K	PK	631312131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm	m3	1,000	80,886	80,886	20,0
32	K	PK	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,856	82,135	234,578	20,0
33	K	PK	632450413	Cementový poter CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter 30 MPa, ozn. 030, hr. 20 mm	m2	63,110	10,795	681,272	20,0
34	K	PK	632450443	Opravný poter CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poteroch, Polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 10 mm	m2	50,560	14,408	728,468	20,0
35	K	PK	632451671	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom Repairal DUR F hr. 10 mm	m2	6,680	23,767	158,764	20,0
36	K	PK	632451731	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom hr. 10 mm	m2	6,295	74,364	468,121	20,0
37	K	PK	632477111	Samonivelačný poter - hmota - BASF, na báze anhydritu Price Color NA 420 hr.55mm	m2	70,140	46,717	3 276,730	20,0
38	K	PK	632477421	Samonivelačná podl. hmota CEMIX alebo ekvivalent, Anhydritový poter 20 MPa, ozn. 110, hr. 25 mm	m2	188,270	14,070	2 648,959	20,0
39	K	PK	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betonových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	290,660	0,584	169,745	20,0
40	K	PK	919735124	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 315,586	
41	K	PK	941941031	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	20,000	26,366	527,320	20,0
42	K	PK	941941191	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	361,832	1,200	434,198	20,0
43	K	PK	941941831	Prípratok za prvý a každý ďalší i zatiaľ mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	361,832	0,400	144,733	20,0
44	K	PK	941955001	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	361,832	1,000	361,832	20,0
45	K	PK	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	400,430	2,000	800,860	20,0
46	K	PK	952901111	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	3,600	4,402	15,847	20,0
47	K	PK	953995154	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	423,970	1,500	635,955	20,0
48	K	PK	953995181	BAUMIT Soklový profil Therm SL 14 (plastový)	m	99,120	11,606	1 150,387	20,0
49	K	PK	953995201	BAUMIT Okenný a dverový dilatčný profil Flex (plastový)	m	186,300	8,303	1 546,849	20,0
50	K	PK	962031132	BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	18,200	2,091	38,056	20,0
51	K	PK	965042231	Búranie priechok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m2	10,298	2,093	21,554	20,0
					m3	1,000	62,592	62,592	20,0



52	K	PK	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,030	53,937	379,177	20,0
53	K	PK	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. ležka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	20,180	1,468	29,624	20,0
54	K	PK	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	44,330	2,691	119,292	20,0
55	K	PK	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupov, po hrubomvybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	11,034	4,681	51,650	20,0
56	K	PK	967031733	Prikresanie plošné, muríva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	0,920	11,497	10,577	20,0
57	K	PK	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,494	0,494	20,0
58	K	PK	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,200	8,135	9,762	20,0
59	K	PK	968081113	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	2,000	0,609	1,218	20,0
60	K	PK	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	3,173	7,969	25,286	20,0
61	K	PK	971033451	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	5,000	12,715	63,575	20,0
62	K	PK	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,810	62,338	50,494	20,0
63	K	PK	971052441	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks	2,000	21,636	43,272	20,0
64	K	PK	973031812	Wysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm, -0,00700t	m	2,000	3,673	7,346	20,0
65	K	PK	973031824	Wysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t	m	5,300	8,738	46,311	20,0
66	K	PK	973031825	Wysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm, -0,02000t	m	3,000	9,590	28,770	20,0
67	K	PK	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m2	739,822	0,198	146,485	20,0
68	K	PK	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	408,060	0,740	301,964	20,0
69	K	PK	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	199,451	1,274	254,101	20,0
70	K	PK	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	7,568	4,861	36,788	20,0
71	K	PK	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	43,723	2,479	108,389	20,0
72	K	PK	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	53,080	3,336	177,075	20,0
73	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,746	9,855	490,247	20,0
74	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	447,714	0,407	182,220	20,0
75	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú opravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,746	6,991	347,774	20,0
76	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	49,746	13,338	663,512	20,0
77	D	PK	99	Presun hmôt HS				763,978	
			998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	81,884	9,330	763,978	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				22 899,425	
	D		713	Izolácie tepelné				2 789,212	
78	K	PK	713112124	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prístrelením	m2	80,770	3,405	275,022	20,0
79	M	MAT	2837653403	EPS Roof 70S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	82,385	6,124	504,526	20,0
80	K	PK	713116010	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózu hrúbky do 16 cm	m3	56,056	2,546	142,719	20,0
81	M	MAT	6290000110	Celulózové vlákna CLIMATIZER PLUS alebo ekvivalent - fúkaná izolácia, bal. vrec:12,5kg	kg	2 354,352	0,787	1 852,875	20,0
82	K	PK	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,508	5,610	14,070	20,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesa				323,013	
83	K	PK	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojrádového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	28,000	3,029	84,812	20,0
84	K	PK	735191910	Napustenie vody do vykurovacího systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	m2	150,000	0,341	51,150	20,0
85	K	PK	735192923	Spätná montáž vykurovacího telesa článkového panelového dvojrádového do 1500 mm	ks	28,000	3,663	102,564	20,0

86	K	PK	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	150,000	0,562	84,300	20,0
87	K	PK	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	31,184	0,187	20,0
			764	Konštrukcie klampiarske				1 286,644	
88	K	PK	764171101	Krytina LINDAB TOPLINE škrídlivá tabuľa LPA Polyester do 30°	m2	17,000	18,881	320,977	20,0
89	K	PK	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	41,250	0,861	35,516	20,0
90	K	PK	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	5,000	1,170	5,850	20,0
91	K	PK	764454431	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu; kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	20,000	5,687	113,740	20,0
92	K	PK	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	20,000	0,574	11,480	20,0
93	K	PK	764456962	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, odsok, s priemerom 100 mm	ks	10,000	9,099	90,990	20,0
94	K	PK	764711116	Oplechovanie parapetov Lindab rš 400 mm	m	40,750	14,279	581,869	20,0
95	K	PK	764731114	Oplechovanie múrov Lindab rš 400 mm	m	8,300	13,700	113,710	20,0
96	K	PK	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,274	45,666	12,512	20,0
			766	Konštrukcie stolárske				755,205	
97	K	PK	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	13,000	9,476	123,188	20,0
98	M	MAT	6114113850	Plastové okno H/B 1350/1050 mm jednokridlové otváracio-sklonné	ks	1,000	69,641	69,641	20,0
99	M	MAT	6114116300	Plastové okno H/B 1500/800 mm SALAMANDER jednokridlové otváracio-sklonné	ks	1,000	60,491	60,491	20,0
100	M	MAT	6114113870	Plastové okno podávacie H/B 1200/600 mm, pol.3	ks	1,000	323,074	323,074	20,0
101	K	PK	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídliel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	19,000	0,566	10,754	20,0
102	K	PK	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	1,000	4,460	4,460	20,0
103	M	MAT	6116069150	Dvere vnútorné hladké jednokridlové s podávacím oknom 80x197 cm pravé	ks	1,000	89,000	89,000	20,0
104	K	PK	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	3,528	3,528	20,0
105	M	MAT	6119000100	Parapetná doska vlnkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=150 mm	m	0,600	14,635	8,781	20,0
106	K	PK	766694121	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	5,614	5,614	20,0
107	M	MAT	6119000700	Parapetná doska vlnkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=500 mm	m	0,600	23,065	13,839	20,0
108	K	PK	766694912	Výmena parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1000 do 1600 mm	ks	2,000	4,874	9,748	20,0
109	M	MAT	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	1,950	9,454	18,435	20,0
110	K	PK	766811801	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	3,000	1,919	5,757	20,0
111	K	PK	766811802	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	ks	3,000	2,107	6,321	20,0
112	K	PK	766811803	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	ks	1,000	2,574	2,574	20,0
			767	Konštrukcie doplnkové kovové				198,551	
113	K	PK	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	17,000	2,519	42,823	20,0
114	K	PK	767662120	Montáž mreží pevných zvaránim	m2	0,504	9,776	4,927	20,0
115	M	MAT	4290040405	Protidážňová žalúzia AL 400x315	ks	4,000	37,650	150,600	20,0
116	K	PK	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	28,644	0,201	20,0
			771	Podlahy z dlaždíc				2 094,487	
117	K	PK	771415016	Montáž soklíkov z obkladáčiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	52,340	2,329	121,900	20,0
118	K	PK	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m2	24,910	11,588	288,657	20,0
119	M	MAT	5976457001	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava brokovaním 1 A 200x200x11 3 la jednofarebné	m2	26,156	13,000	340,028	20,0
120	K	PK	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	65,700	10,241	672,834	20,0
121	M	MAT	5976411215	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 300/300 (mi >0,3)	m2	77,229	8,200	633,278	20,0
122	K	PK	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,596	14,557	37,790	20,0
			775	Podlahy vlnové a parketové				9 438,442	



123	K	PK	775411820	Demontáž soklíkov alebo líšt drevených prípevných skrutkami do dreva, -0,00100t	m	25,600	0,605	15,488	20,0
124	K	PK	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	91,820	0,622	57,112	20,0
125	M	MAT	6119808500	Lišta parketová KLASIC Dub, Jasen 30x18 mm	m	92,738	2,465	228,599	20,0
126	K	PK	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ pribíjaných vrátane líšt -0,01500t	m2	28,560	1,894	54,093	20,0
127	K	PK	775521850	Demontáž podláh laminátových vrátane podložky a líšt -0,01500t	m2	167,800	1,765	296,167	20,0
128	K	PK	775530050	Montáž podláh z viacvrstvých drevených lamiel, lepením	m2	167,800	13,941	2 339,300	20,0
129	M	MAT	6119801600	Veľkoplášňové parkety BEFAG Buk parný Super 2200x184x15 mm	m2	171,156	35,000	5 990,460	20,0
130	K	PK	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	167,800	0,488	81,886	20,0
131	M	MAT	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	172,834	0,700	120,984	20,0
132	K	PK	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	167,800	0,531	89,102	20,0
133	M	MAT	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm MIRELON	m2	172,834	0,698	120,638	20,0
134	K	PK	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,543	28,913	44,613	20,0
135	K	PK	776401800	Podlahy povlakové	m	26,520	0,267	7,081	20,0
136	K	PK	776511820	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m2	28,560	2,127	60,747	20,0
137	D		781	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2			1 175,151	
138	K	PK	781445057	Dokončovacie práce a obklady Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33	m2	50,553	12,166	615,028	20,0
139	M	MAT	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	53,081	10,000	530,810	20,0
140	K	PK	781493112	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	1,000	3,932	3,932	20,0
141	M	MAT	6420134054	Plastové dvierka 300/300	ks	1,000	6,200	6,200	20,0
142	K	PK	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,292	14,846	19,181	20,0
143	D		783	Dokončovacie práce - nátery Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	22,625	3,900	88,238	20,0
144	K	PK	783623920	Oprava náterov stoliár.výrobkov syntetické jednonásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	57,916	7,000	405,412	20,0
145	K	PK	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	55,200	3,929	216,881	20,0
146	K	PK	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	33,165	8,748	290,127	20,0
147	K	PK	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	33,165	1,677	55,618	20,0
148	D		784	Dokončovacie práce - maľby Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	1 372,260	0,500	686,130	20,0
149	K	PK	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	42,400	0,641	27,178	20,0
150	K	PK	784402803	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3, 80 m	m2	1 411,060	0,100	141,106	20,0
151	K	PK	784410200	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m	m2	1 411,060	0,439	619,455	20,0
152	K	PK	784412301	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	423,970	0,500	211,985	20,0
153	K	PK	784452271	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	263,890	0,875	230,904	20,0
154	K	PK	784452371	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 108,370	1,586	1 757,875	20,0
155	K	PK	784453271	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	42,400	0,943	39,983	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				50,000	
	D	21-M		Elektromontáže				50,000	
	K	PK	2100000001	HZS - demontáž a následná montáž častí bleskozvodu dotknuté zateplením	hod.	10,000	5,000	50,000	20,0
				Celkom				72 133,464	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Rekonštrukcia predškolského zariadenia - Materská škola Bystré	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Materská škola	EČO	
Názov časti	01.2 - ZTI	Miesto	Bystré, Školská tl. 172/1
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Bystré		
Projektant			
Zhotoviteľ	STELL s.r.o Vranov n.T.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	18.03.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 31,42	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 759,99	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 972,04	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	1 763,45	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
04.03.2015	
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	
	03.03.2015
Dátum a podpis	Pečiatka


D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	1 763,45
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 1 763,45 DPH	352,69
26 Cena s DPH (r. 23-25)	2 116,14
E Prípochty a odpočty	
27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia - Materská škola Bystré
Objekt: SO 01 - Materská škola
Časť: 01.2 - ZTI
JKSO:

Objednávateľ: Obec Bystré
Zhotoviteľ: STELL s.r.o Vranov n.T.
Dátum: 18.3.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	31,420
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5,206
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26,214
PSV	Práce a dodávky PSV	1 732,031
713	Izolácie tepelné	60,776
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	558,401
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	595,739
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	159,036
732	Ústredné kúrenie, strojovne	358,079
	<u>Celkom</u>	<u>1 763,451</u>



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia - Materská škola Bystre
 Objekt: SO 01 - Materská škola
 Časť: 01.2 - ZTI
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Bystre
 Zhotoviteľ: STELL s.r.o Vranov n. T.
 Dátum: 18.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				31,420	
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5,206	
1	K	PK	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	0,659	7,900	5,206	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				26,214	
2	K	PK	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	4,000	1,020	4,080	20,0
3	K	PK	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	2,700	1,153	3,113	20,0
4	K	PK	974031142	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900 t	m	5,000	1,422	7,110	20,0
5	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,340	9,800	3,332	20,0
6	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,060	0,404	1,236	20,0
7	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,340	7,150	2,431	20,0
8	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,340	14,448	4,912	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 732,031	
	D	713		Izolácie tepelné				60,776	
9	K	PK	713482301	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	2,000	1,298	2,596	20,0
10	M	MAT	2837710000	Izolácia potrubia- 15/6" MIRELON	m	2,040	0,228	0,465	20,0
11	K	PK	713482302	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	31,000	1,442	44,702	20,0
12	M	MAT	2837710200	Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m	31,620	0,240	7,589	20,0
13	K	PK	713482303	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	3,000	1,440	4,320	20,0
14	M	MAT	2837710500	Izolácia potrubia- 28/ 6" MIRELON	m	3,060	0,337	1,031	20,0
15	K	PK	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	24,474	0,073	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				558,401	
16	K	PK	721170902	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40	ks	1,000	5,897	5,897	20,0
17	K	PK	721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	ks	3,000	7,164	21,492	20,0
18	K	PK	721170972	Oprava odpadového potrubia novodurového krátene rúr D 63	ks	4,000	0,243	0,972	20,0
19	K	PK	721171106	Potrubie z PVC odpadové ležaté hrdlové D 63 x1, 8	m	18,000	10,018	180,324	20,0
20	K	PK	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	2,000	6,411	12,822	20,0
21	K	PK	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 32x1, 8	ks	1,000	1,873	1,873	20,0
22	K	PK	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 40x1, 8	ks	2,000	1,910	3,820	20,0
23	K	PK	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 50x1, 8	ks	6,000	2,278	13,668	20,0
24	K	PK	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	2,000	7,607	15,214	20,0
25	M	MAT	28661000101	PE podlahová vpusť d 50	ks	2,000	24,073	48,146	20,0

26	K	PK	721274110	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 50	ks	5,000	1,753	8,765	20,0
27	M	MAT	56231210051	Západchová uzávierka pračková HL 400 DN40	ks	1,000	37,600	37,600	20,0
28	M	MAT	5623121008	Západchová uzávierka pračková HL 405	ks	3,000	50,928	152,784	20,0
29	M	MAT	5623121009	Západchová uzávierka pračková HL 400 DN50	ks	1,000	42,987	42,987	20,0
30	K	PK	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	20,000	0,560	11,200	20,0
31	K	PK	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,046	18,189	0,837	20,0
				Zdravotechnika - vnútorný vodovod				595,739	
32	K	PK	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	6,000	0,897	5,382	20,0
33	K	PK	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerazanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	6,000	0,738	4,428	20,0
34	K	PK	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odočky do potrubia DN 20	súb.	3,000	15,694	47,082	20,0
35	K	PK	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odočky do potrubia DN 25	súb.	3,000	18,747	56,241	20,0
36	K	PK	722131922	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 20	m	3,000	1,622	4,866	20,0
37	K	PK	722131923	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 25	m	3,000	1,959	5,877	20,0
38	K	PK	722172111	Potrubié z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zväzraním	m	2,000	6,155	12,310	20,0
39	K	PK	722172112	Potrubié z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zväzraním	m	31,000	6,929	214,799	20,0
40	K	PK	722172113	Potrubié z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zväzraním	m	3,000	9,979	29,937	20,0
41	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	8,000	5,167	41,336	20,0
42	K	PK	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	2,000	0,400	0,800	20,0
43	K	PK	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút., pínacieho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	4,000	3,043	12,172	20,0
44	M	MAT	5511084900	Ventil K3T 1/2"	ks	1,000	16,397	16,397	20,0
45	M	MAT	5510124250	Ventil pračkový 1/2"	ks	3,000	9,408	28,224	20,0
46	K	PK	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	1,000	2,743	2,743	20,0
47	M	MAT	48492106000	Regulačné a poistné armatúry - Poistný ventil T1847 3/4"	ks	1,000	22,845	22,845	20,0
48	K	PK	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	2,000	2,690	5,380	20,0
49	M	MAT	5511123000	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priečhodný KE 83 T 1"	ks	2,000	8,306	16,612	20,0
50	K	PK	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	36,000	1,065	38,340	20,0
51	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	36,000	0,806	29,016	20,0
52	K	PK	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	15,872	0,952	20,0
				Zdravotechnika - zariadenie				159,036	
53	K	PK	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadiel bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	3,824	3,824	20,0
54	K	PK	725219401	Montáž umývadla na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	22,918	22,918	20,0
55	M	MAT	6421370650	Umývadlo 55cm	ks	1,000	35,261	35,261	20,0
56	K	PK	725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0,09510t	súb.	1,000	4,242	4,242	20,0
57	K	PK	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000	7,436	7,436	20,0
58	K	PK	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	2,721	5,442	20,0
59	K	PK	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	5,757	5,757	20,0
60	M	MAT	5513006685	Drezová nástenná batéria páková	ks	1,000	37,580	37,580	20,0
61	K	PK	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	7,780	7,780	20,0
62	M	MAT	5513006045	Umývadlová stojanková batéria	ks	1,000	28,450	28,450	20,0
63	K	PK	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,019	18,225	0,346	20,0
				Ústredné kúrenie, stroje				358,079	
64	K	PK	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	1,000	35,187	35,187	20,0

