

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH NÁDOB 18 ks						
SO 02 - ZBERNÝ DVOR NA UMIEST. VEĽKO OBJ. KONTAJNÉROV NA KOMUNÁLNY ODPAD						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunáln Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	08.09.2017			
Odberateľ: Obec Bystré		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunáln Miesto:				
Objekt SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH NÁDOB 18 ks				
Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	08.09.2017	
Odberateľ: Obec Bystré		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu			
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré

Objekt SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH NÁDOB 18 ks

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 08.09.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré / SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH NÁDOB 18 ks

Odberateľ: Obec Bystré			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 08.09.2017					
Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré								
Objekt SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH NÁDOB 18 ks								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 ručne	m3	66,870				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,435				
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	66,870				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	66,870				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
11/A 1	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	16,853				
		ZÁKLADY					0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
221/A 1	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	113,400				
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	561121112	Zhotovenie podkladu mechanicky zhutnenej zeminy hr. 200 mm	m2	113,400				
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	113,400				

Rozpočet Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystre / SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH NÁDOB 18 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221	567124112	Podklad z podkladového betónu CB III tr. hr. 120 mm	m2	113,400				
221/A 1	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	113,400				
S/S70	5921952460	Dlažba zámková hr. 80 mm sivá	m2	114,534				
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
221/A 1	911131111	Osadenie a montáž zábradlia ocelového s ocelovými stĺpkami	m	75,600				
P/PE	553469PC00	Oceľové trubkové zábradlie, povrch. úprava zinkovaním	m	75,600				
221	916561112	Osadenie cestného obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	192,600				
S/S70	5921954540	Premac alebo ekvivalent obrubník cestný 100x26x15 cm	ks	194,526				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	209,049				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH NÁDOB 18 ks					Celkom		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunáln Miesto:					
Objekt SO 02 - ZBERNÝ DVOR NA UMIEST. VEĽKO OBJ. KONTAJNÉROV NA KOMUNÁLNY ODPAD					
Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš			Dňa 08.09.2017	
Odberateľ: Obec Bystré		IČO:			
		DIČ:			
Dodávateľ:		IČO:			
		DIČ:			
Projektant:		IČO:			
		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV				6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7 Kompletačná činnosť
3	MONT				8 HZS
4					9
5	Spolu				10 Spolu
C VRN					D VRN
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti % z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava % z [H+P]
14					19
15					20 Spolu
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20
					22 DPH 20% z
					23 DPH 0% z
					24 Spolu
					F
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 08.09.2017

Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré

Objekt SO 02 - ZBERNÝ DVOR NA UMIEST. VEĽKO OBJ. KONTAJNÉROV NA KOMUNÁLNY ODPAD

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
NÁTERY				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré / SO 02 - ZBERNÝ DVOR NA UMIEST. VEĽKO OBJ. KONTAJNÉROV NA KOMUNÁLNY ODPAD

Odberateľ: Obec Bystré			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 08.09.2017					
Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré								
Objekt SO 02 - ZBERNÝ DVOR NA UMIEST. VEĽKO OBJ. KONTAJNÉROV NA KOMUNÁLNY ODPAD								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,609				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,305				
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	14,609				
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,609				
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	292,180				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,609				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva drveného, frakcie 0 - 32 mm	m3	2,435				
11/A 1	274321312	Betón základových pásov a pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	12,174				
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov a pätiiek z ocele 10505	t	0,631				
		ZÁKLADY					0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						

Rozpočet Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystre / SO 02 - ZBERNÝ DVOR NA UMIEST. VEĽKO OBJ. KONTAJNÉROV NA KOMUNÁLNY ODPAD

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	311271302	Murivo z debniacích tvárnic hr. 250mm s betónovou výplňou C 30/37	m3	6,142				
R/RE	318271100	Oplotenie z tvárnic - Osadenie krycej dosky z betónu	m	30,275				
S/S70	5921958650	Krycia platňa, priebežná strieška, 40x26x5,5 cm, sivá	ks	31,789				
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	561121112	Zhotovenie podkladu mechanicky zhutnenej zeminy hr. 200 mm	m2	162,000				
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	162,000				
221	564261178	Spevnenie púodkladu položením geotextílie 500 g/m2	m2	142,500				
S/S90	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová 500 g/m2	m2	156,750				
221	564782115	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-64mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 360 mm	m2	142,500				
221/A 1	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	142,500				
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/A 1	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	295,024				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
		Práce PSV						
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 3	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	30,875				
767/A 3	767916220	Montáž oplotenia z plechu vlnitého s hmotnosťou 1m oplotenia do 50 kg	m	30,875				

Rozpočet Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystre / SO 02 - ZBERNÝ DVOR NA UMIEST. VEĽKOOBJ. KONTAJNÉROV NA KOMUNÁLNY ODPAD

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	1383102120	Trapézový plech Lindab T 45/185 hr. 0,63 mm alebo ekvivalent	m2	47,700				
767	767916540	Osadenie stĺpika z pozinkovanej oceli na platni, výšky do 2,0 m	ks	19,000				
P/PE	5535850008	Dodávka prvkov rámov oplotenia z ocele - vid' výpis ocele oplotenia	kg	1 627,240				
767/A 3	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000				
767/A 3	767920230	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2,000				
S/S50	5534370600	Bránka jednokrídlová - výplň zváraná oceľ 1000 x 2,150 mm	ks	1,000				
S/S50	5534371200	Brána dvojkřídlová - výplň zváraná oceľ, rozmer 1 krídla 2100 x 2150 mm	ks	2,000				
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		NÁTERY						
783/A 1	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	55,120				
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x základný	m2	55,120				
		NÁTERY					0,000	0,000
		Práce PSV					0,000	0,000
SO 02 - ZBERNÝ DVOR NA UMIEST. VEĽKOOBJ. KONTAJNÉROV NA KO					Celkom		0,000	0,000